

Ergebnisse der hydrologischen Berechnung

100a Ist-Zustand		
Stationierung	maximaler Wert [m ³ /s]	Gesamtvolumen [m ³]
1,48	0,000	
1,3	0,480	9.895
1,24	0,501	10.520
0,88	0,788	14.081
0,64	0,807	15.338
0,56	0,795	15.652
0,43	0,787	15.997
0,36	0,779	16.235
0,15	0,650	16.045
0	0,640	16.166

100a Ur-Zustand		
Stationierung	maximaler Wert [m ³ /s]	Gesamtvolumen [m ³]
1,48	0,000	
1,3	0,444	8.260
1,24	0,439	8.909
0,88	0,764	15.940
0,64	1,030	20.407
0,56	1,102	21.743
0,43	1,182	23.269
0,36	1,206	24.455
0,15	1,250	26.675
0	1,240	27.507

100a Plan-Zustand		
Stationierung	maximaler Wert [m ³ /s]	Gesamtvolumen [m ³]
2,1	0,000	
1,85	0,290	5.096
1,65	0,370	6.840
1,48	0,615	11.219
1,3	0,542	12.105
1,24	0,520	12.514
0,88	1,028	17.213
0,64	0,972	18.518
0,56	0,885	18.933
0,43	0,821	19.342
0,36	0,764	19.644
0,15	0,724	19.721
0	0,638	19.845